

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja
robót wg.
Wspólnego
Słownika
Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana parkietu w sali gimnastycznej.
ADRES INWESTYCJI : 65-098 Zielona Góra ul. Lisia 37.
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 15. im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
ADRES INWESTORA : 65-098 Zielona Góra ul. Lisia 37.
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : -
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2009r.
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :
Data opracowania 21.03.2009r.

INWESTOR :
Data zatwierdzenia

SP-15-Parkiet-(09)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Remont posadzki sali gimnastycznej (parkiet)						
2	Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja.						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

SP-15-Parkiet-(09)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45453000-7	Remont posadzki sali gimnastycznej (parkiet)				
1 d.1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2	175.42		
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2	10.00		
3 d.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m	12.00		
4 d.1	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	12.00		
5 d.1	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm	m2	10.00		
6 d.1	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m2	175.42		
7 d.1	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 (2x) Krotność = 2	m2	175.42		
8 d.1	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierem chemoutwardzalnym	m2	175.42		
9 d.1	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową linii boiskowych (boisko wielofunkcyjne do 3 dyscyplin) na podłogach drewnianych o szer. do 20 cm (analogia) Krotność = 1.5	m	142.20		
10 d.1	KNNR-W 3 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m2	175.42		
Razem dział: Remont posadzki sali gimnastycznej (parkiet)						
2	45111220-6	Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja.				
11 d.2	KNR 4-04 1101-02	Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	3.86		
12 d.2	KNR 4-04 1101-05	Transport parkietu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (do 6 km) Krotność = 5	m3	3.86		
13 d.2	WKI IV/2008	Opłata za utylizację odpadów (Parkiet) symbol klasyfikacyjny 2.702.01	m-g	6.18		
Razem dział: Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: